

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程第 1 页共 18 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里														8389	
2	10104	临时供电设施	总额	1.000	49214		1944	247		2191		519	1749	628	3058	244	8389	8389.00
3	7-1-5-1	架设输电线路	100m	5.000	49214		1944	247		2191		519	1749	628	3058	244	8389	1677.80
4	102	路基工程	km	1.803													1063376	589781.48
5	LJ01	场地清理	km	1.803													173104	96008.87
6	LJ0101	清理与掘除	km	1.803													89712	49757.07
7	LJ010102	伐树、挖根	棵	3091.000	70749		32055		18409	50464		2041	2514	11562	4473	2132	73186	23.68
8	1-1-1 -2	人工伐树挖掘机挖 树根(1.0m3以内)	10棵	309.100	70749		32055		18409	50464		2041	2514	11562	4473	2132	73186	236.77
9	LJ010103	推除草皮	m2	14743.000	4248				2206	2206		123	151	148	269	87	2984	0.20
10	1-1-1 -9	135kW以内推土机推 除草皮	1000m 2	14.743	4248				2206	2206		123	151	148	269	87	2984	202.40
11	LJ010 104	拆除房屋(含外运 建筑垃圾)	m2	317.300	7933					7933							7933	25.00
12	LJ010105	拆除砖围墙及护坡	m3	94.000	1112		28		485	513		32	20	55	69	20	709	7.54
13	1-1-9 -10	1.0m3以内挖掘机装 软石	1000m 3天然 密实方	0.094	290		28		128	156		8	8	21	18	6	217	2308.51
14	1-1-1 1-3	8t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	0.094	822				357	357		24	12	34	51	14	492	5234.04

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程第 2 页 共 18 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94 (%)	税率 3 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	LJ010106	拆除路灯及标志牌	块	4.000	400					400							400	100.00
16	LJ010107	拆除砼电杆	根	5.000	750					750							750	150.00
17	LJ010108	拆除电缆	m	750.000	3750					3750							3750	5.00
18	LJ0101	清理回填工程	km	1.803													70982	39368.83
19	LJ010101	清除表土（集中堆放）	m3	6387.000	59045		3698		26548	30246		1806	1257	3235	3689	1207	41440	6.49
20	1-1-1 -11	90kW以内推土机清除表土	100m3	63.870	16755		2208		6984	9192		537	447	1462	1054	381	13073	204.68
21	1-1-1 -4	1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方	6.387	14808		1490		6493	7983		475	395	1088	931	326	11198	1753.25
22	1-1-1 1-11	20t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方	6.387	27482				13071	13071		794	415	685	1704	500	17169	2688.12
23	LJ010102	回填土	m3	4632.000	45479		841		20928	21769		1365	879	1834	2835	860	29542	6.38
24	1-1-1 8-11	三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	4.632	16621		841		7202	8043		532	443	1115	1045	335	11513	2485.54
25	1-1-1 1-11	20t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	4.632	28858				13726	13726		833	436	719	1790	525	18029	3892.27
26	LJ0102	挖除旧路面	m2	4250.800													12410	2.92

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程第 3 页 共 18 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	LJ010 201	挖除水泥混凝土路面	m3	850.160	17810		735		8473	9208		569	373	784	1114	362	12410	14.60
28	2-3-1 -4	挖掘机整体挖除路面	10m3	85.016	11114		735		5288	6023		376	272	617	699	240	8227	96.77
29	1-1-1 1-25	20t以内自卸汽车运石3km	1000m 3天然 密实方	0.850	6696				3185	3185		193	101	167	415	122	4183	4921.18
30	LJ02	路基挖方	m3	22914.000													122682	5.35
31	LJ0201	挖土方	m3	22914.000	185197		5347		86111	91458		5517	3411	7192	11531	3573	122682	5.35
32	1-1-9 -4	1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m 3天然 密实方	22.914	53125		5347		23293	28640		1703	1417	3902	3341	1170	40173	1753.21
33	1-1-1 1-11	20t以内自卸汽车运土3km	1000m 3天然 密实方	21.199	132072				62818	62818		3814	1994	3290	8190	2403	82509	3892.12
34	LJ03	路基填方	m3	5677.000													36476	6.43
35	LJ0301	利用土方填筑	m3	1715.000	6154		311		2667	2978		198	164	412	387	124	4263	2.49
36	1-1-1 8-11	三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方	1000m 3压实 方	1.715	6154		311		2667	2978		198	164	412	387	124	4263	2485.71
37	LJ0302	借土方填筑	m3	3962.000	48086		1643		21928	23571		1462	997	2242	3003	938	32213	8.13
38	1-1-18-1 1	三、四级公路填方	1000m3压 实方	3.962	14216		719		6161	6880		455	379	953	894	287	9848	2485.61

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94 (%)	税率 3 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		路基10t以内振动压 路机碾压土方																
39	1-1-1 1-11	20t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	3.962	24684				11740	11740		713	373	615	1531	449	15421	3892.23
40	1-1-9 -4	1.0m3以内挖掘机挖 装松土	1000m 3天然 密实方	3.962	9186		924		4027	4951		294	245	674	578	202	6944	1752.65
41	LJ05	特殊路基处理	km	0.670													66389	99088.06
42	LJ050 1	挖除淤泥（就近堆 放）	m3	3258.000	20710		1830		9225	11055		663	552	1479	1302	452	15503	4.76
43	1-1-2 -5	挖掘机挖装淤泥、 流沙	1000m 3	3.258	20710		1830		9225	11055		663	552	1479	1302	452	15503	4758.44
44	LJ0502	挖除素填土	m3	5120.000	35832		1372		16540	17912		1079	701	1558	2234	705	24189	4.72
45	1-1-1 1-11	20t以内自卸汽车运 土1km	1000m 3天然 密实方	5.120	22030				10478	10478		636	333	549	1366	401	13763	2688.09
46	1-1-9 -5	1.0m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	5.120	13802		1372		6062	7434		443	368	1009	868	304	10426	2036.33
47	LJ0503	回填片石	m3	1629.000	83820		2435		2142	4577		752	2049	1040	5145	407	13970	8.58
48	1-2-12-3	地基石渣垫层	1000m3	1.629	83820		2435		2142	4577		752	2049	1040	5145	407	13970	8575.81
49	LJ0504	回填土方	m3	5120.000	18372		929		7961	8890		589	490	1232	1155	371	12727	2.49

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率5.94(%)	税率3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	1-1-1	三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方	1000m ³ 压实方															
	8-11			5.120	18372		929		7961	8890		589	490	1232	1155	371	12727	2485.74
51	LJ06	低填浅挖路基处理	m ³	1856.000	34789		834		16083	16917		1042	661	1389	2168	664	22841	12.31
52	1-1-9-5	1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土	1000m ³ 天然密实方	1.856	5003		497		2197	2694		160	133	366	315	110	3778	2035.56
53	1-1-11	20t以内自卸汽车运土3km	1000m ³ 天然密实方	1.856	11563				5500	5500		334	175	288	717	210	7224	3892.24
54	1-1-11-8	三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方	1000m ³ 压实方	1.856	6660		337		2886	3223		214	178	447	419	134	4615	2486.53
55	1-1-11	20t以内自卸汽车运土3km	1000m ³ 天然密实方	1.856	11563				5500	5500		334	175	288	717	210	7224	3892.24
56	LJ07	陡坡路堤或挖填交接工程	km	0.100	7811		892		1509	2401		153	176	394	483	108	3715	37150.00
57	1-2-9-3	土工格栅处理软土地基(或路面基层)	1000m ² 处理面积	0.320	3806		686			686		48	93	222	234	38	1321	4128.13
58	1-2-9-1	土工布处理软土路基	1000m ² 处理面积	0.024	177		52			52		3	4	17	11	3	90	3750.00

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	1-2-12-4	地基碎石垫层	1000m3	0.002	192		3		3	6		1	5	1	12	1	26	13000.00
60	1-1-9 -5	1.0m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	0.318	857		85		376	461		28	23	63	54	19	648	2037.74
61	1-1-1 1-11	20t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	0.318	1981				942	942		57	30	49	123	36	1237	3889.94
62	1-1-1 8-28	三级、四级公路零 填及挖方路基碾压	1000m 2	0.318	402		19		176	195		13	11	26	25	8	278	874.21
63	4-6-6-2	现场加工锚块钢筋	1t	0.095	396		47		12	59		3	10	16	24	3	115	1210.53
64	LJ07	路基防护与加固工 程	km	1.803													638169	353948.42
65	LJ070 1	一般边坡防护与加 固	km	1.803													638169	353948.42
66	LJ070101	人工撒草籽	m2	5408.600	17764		6404	4499		10903		284	491	2068	1101	445	15292	2.83
67	1-4-2-5	人工撒草籽	1000m2	5.409	17764		6404	4499		10903		284	491	2068	1101	445	15292	2827.14
68	LJ070102	路肩挡土墙	m3	2555.600	1052422		260667	36004	43650	340321		17461	36492	89473	65720	16484	565951	221.46
69	1-4-1 9-1	现浇片石混凝土挡 土墙	10m3	255.560	954115		253983	35475	36936	326394		16142	33900	86673	59647	15683	538439	2106.90
70	1-1-9 -5	1.0m3以内挖掘机挖 装普通土	1000m 3天然 密实方	1.278	3445		342		1513	1855		110	92	252	217	76	2602	2035.99

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率5.94(%)	税率3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	1-1-1 1-3	8t以内自卸汽车运 土3km	1000m 3天然 密实方	1.278	11170				4855	4855		323	169	458	693	195	6693	5237.09
72	4-11- 7-14	管径φ100mmPVC塑 料排水管	10m	27.460	10788		4272			4272		298	496	1380	688	214	7348	267.59
73	1-2-12-1	地基砂垫层	1000m3	0.700	70466		520		346	866		498	1723	209	4318	228	7842	11202.86
74	4-11-4-1	胶泥防水层	10m3	3.900	2438		1550	529		2079		90	112	501	157	88	3027	776.15
75	LJ070103	预制块护坡	m3	26.300	21254		5275	244	235	5754		315	681	1744	1322	295	10111	384.45
76	1-4-6 -1	预制混凝土预制块 、席块护坡	10m3	2.630	11378		4409	226	143	4778		216	404	1449	713	227	7787	2960.84
77	4-5-2-2	浆砌片石护拱	10m3	1.550	3233		817	18	59	894		53	115	275	202	46	1585	1022.58
78	1-2-12-1	地基砂垫层	1000m3	0.066	6643		49		33	82		46	162	20	407	22	739	11196.97
79	LJ070 104	混凝土矩形沟0.6*0 .6m	m	540.000	65721		18636	2498	1133	22267		1107	2319	6191	4107	1080	37071	68.65
80	1-3-4 -5	现浇混凝土边沟、 排水沟	10m3 实体	17.020	63864		17650	2498	734	20882		1047	2269	5829	3990	1021	35038	2058.64
81	1-3-1-3	机械开挖土方	1000m3天然 密实方	0.170	1857		986		399	1385		60	50	362	117	59	2033	11958.82
82	LJ070105	钢筋砼盖板沟0.4*0	m	70.000	15570		4253	466	250	4969		238	518	1410	971	244	8350	119.29
83	1-3-4 -5	现浇混凝土边沟、 排水沟	10m3 实体	2.860	10732		2966	420	123	3509		176	381	980	671	172	5889	2059.09

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84	1-3-4-9	预制混凝土水沟盖板（矩形）	10m3	0.310	1241		413	37	15	465		22	44	136	78	22	767	2474.19
85	1-3-4-11	水沟盖板钢筋	1t	0.689	2859		441		4	445		18	72	142	175	26	878	1274.31
86	1-3-4-12	水沟盖板安装	10m3	0.310	235		166	9		175		6	8	54	15	8	266	858.06
87	1-3-1-3	机械开挖土方	1000m3天然密实方	0.046	503		267		108	375		16	13	98	32	16	550	11956.52
88	LJ070106	DN500混凝土排水管	m	23.500	4043		517	4	200	721		56	140	185	251	41	1394	59.32
89	1-3-5-4	现浇排水管基础混凝土（Φ500mm内）	100m	0.056	253		50	3	33	86		4	9	19	16	4	138	2464.29
90	1-3-5-13	铺设混凝土排水管（Φ500mm内）	100m	0.235	3364		236	1	68	305		40	120	84	209	23	781	3323.40
91	1-3-1-3	机械开挖土方	1000m3天然密实方	0.031	339		180		73	253		10	9	66	21	11	370	11935.48
92	1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方	0.012	87		51		26	77		2	2	16	5	3	105	8750.00
93	103	路面工程	km	1.803													304082	168653.36
94	LM02	水泥混凝土路面	m2	12519.800													279838	22.35
95	LM0201	路面垫层	m2	16143.600													32913	2.04
96	LM020101	碎石垫层	m2	16143.600	244808		698		7350	8048		2054	5986	847	15019	959	32913	2.04
97	2-1-1-15	机械铺碎石压实厚度15cm	1000m2	16.144	244808		698		7350	8048		2054	5986	847	15019	959	32913	2038.71
98	LM0205	水泥混凝土面层	m2	12519.800													246925	19.72

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94 (%)	税率 3 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
99	LM020501	水泥混凝土	m2	12519.800	803714		75414	1280	46313	123007		9386	19651	28745	49465	6908	237162	18.94
10	2-2-1	轨道摊铺机铺筑混	1000m															
0	7-3	凝土路面厚度22cm	2路面	12.520	803714		75414	1280	46313	123007		9386	19651	28745	49465	6908	237162	18942.65
101	LM020502	钢筋	t	8.640	37063		4435		173	4608		216	938	1447	2270	284	9763	1129.98
10	2-2-1	人工及轨道式摊铺																
2	7-13	机铺筑路面拉杆及	1t	5.470	24779		3120		142	3262		147	627	1022	1518	197	6773	1238.21
10	2-2-1	传力杆																
3	7-15	水泥混凝土路面钢	1t	3.170	12284		1315		31	1346		69	311	425	752	87	2990	943.22
10		筋																
4	LM04	路槽、路肩及中央	m3	794.600													24244	30.51
		分隔带																
105	LM0402	路肩	m3	794.600													24244	30.51
106	LM040201	培路肩	m3	794.600	20059		14077		2018	16095		679	490	5013	1261	706	24244	30.51
107	2-3-2-5	培路肩	100m3	7.946	20059		14077		2018	16095		679	490	5013	1261	706	24244	3051.09
108	104	桥梁涵洞工程	km														845514	
109	10401	涵洞工程	m/道	58.000													77484	1335.93
110	HD01	管涵	m/道	43.000	47298		14398	5649	2383	22430		871	1540	4971	2953	983	33748	784.84
11	4-7-4	预制圆管涵管径1.0	10m3															
1	-1	m以内混凝土	实体	1.020	8273		3852	583	245	4680		179	294	1279	520	209	7161	7020.59

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程第 10 页 共 18 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	4-7-5	起重机安装圆管涵	10m3															
2	-3	管径1.0m以内	实体	1.020	1390		467	3	426	896		38	49	212	88	38	1321	1295.10
113	4-7-5-5	现浇管座混凝土	10m3实体	1.490	4961		798	43	79	920		69	176	268	309	52	1794	1204.03
11	4-6-3	墩、台帽混凝土非	10m3															
4	-1	泵送	实体	0.120	585		129	30	82	241		15	27	46	37	11	377	3141.67
115	1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	2.720	11701		3173	378	461	4012		199	416	1083	732	193	6635	2439.34
11	1-3-4	现浇混凝土边沟、	10m3															
6	-5	排水沟	实体	0.280	1089		290	41	12	343		17	39	96	68	17	580	2071.43
117	1-2-12-2	地基砂砾垫层	1000m3	0.012	717		9		6	15		6	18	4	44	3	90	7500.00
118	1-2-12-2	台背回填	1000m3	0.173	4927		136	4571	90	4797		42	120	55	302	159	5475	31647.40
119	4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t	0.986	4025		511		5	516		24	102	165	247	32	1086	1101.42
12	4-11-	沥青麻絮伸缩缝（																
0	1-1	沉降缝）	10m2	3.160	536		55			55		6	19	18	33	4	135	42.72
121	4-11-4-4	沥青油毡防水层	10m2	1.670	656		115			115		12	30	37	41	7	242	144.91
12	4-1-3	1.0m3以内挖掘机挖	1000m															
2	-3	基坑≤1500m3土方	3	0.426	6181		4057		602	4659		198	165	1374	389	204	6989	16406.10
123	1-4-26-1	挡土墙沥青防腐	1000m2	0.111	915		129		5	134		12	33	42	57	8	286	2576.58
12	4-11-	250L以内混凝土搅																
4	11-1	拌机	10m3	4.610	1054		677		199	876		46	48	254	68	39	1331	288.72

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125	4-11-11-20	1t机动翻斗车运混凝土100m	100m3	0.461	288				171	171		8	4	38	18	7	246	533.62
126	HD02	盖板涵	m/道	15.000	68122		17734	5760	5037	28531		1240	2255	6180	4253	1277	43736	2915.73
127	4-6-8-1	矩形板混凝土	10m3实体	0.840	3941		799	377	346	1522		94	181	281	250	70	2398	2854.76
128	4-6-2-2	轻型墩台混凝土（跨径4m以内）	10m3实体	2.360	12201		3141	671	1113	4925		220	434	1074	764	223	7640	3237.29
129	4-6-1-1	轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）	10m3实体	2.550	10196		1785	543	912	3240		163	362	625	637	151	5178	2030.59
130	1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	1.700	7313		1983	236	288	2507		124	260	677	457	121	4146	2438.82
131	4-6-3-1	墩、台帽混凝土非泵送	10m3实体	0.820	4093		879	207	562	1648		107	188	314	261	76	2594	3163.41
132	1-2-12-2	台背回填	1000m3	0.141	4016		111	3726	74	3911		34	98	45	246	130	4464	31659.57
133	4-11-3-1-1	沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）	10m2	1.580	269		27			27		4	10	9	17	2	69	43.67
134	4-11-4-4	沥青油毡防水层	10m2	1.320	519		91			91		10	24	29	33	6	193	146.21
135	1-4-26-1	挡土墙沥青防腐	1000m2	0.036	296		42		2	44		4	11	14	18	3	94	2611.11
136	4-6-8-4	现场加工现浇矩形板上部构造钢筋	1t	2.740	10459		971		95	1066		58	265	324	640	71	2424	884.67
137	4-6-3-5	现场加工桥（涵）	1t	0.680	2834		405		49	454		18	72	137	174	26	881	1295.59

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		台帽钢筋																
138	4-1-3 -3	1.0m3以内挖掘机挖 基坑≤1500m3土方	1000m 3	0.660	9577		6285		933	7218		307	255	2128	602	315	10825	16401.52
139	4-11- 11-1	250L以内混凝土搅 拌机	10m3	8.270	1891		1215		356	1571		82	87	455	122	70	2387	288.63
140	4-11- 11-20	1t机动翻斗车运混 凝土100m	100m3	0.827	517				307	307		15	8	68	32	13	443	535.67
141	10403	中桥工程	m/座	60.000													768030	12800.50
142	1040304	预制小箱梁桥	m2/m	540.000													768030	1422.28
143	QL01	基础工程	m3	263.800													389066	1474.85
144	QL0102	桩基础	m3/m	263.800													389066	1474.85
145	QL010201	灌注桩基础	m3	263.800	504449		59644	6612	219554	285810		13927	16868	29335	31794	11332	389066	1474.85
146	4-4-8 -12	回旋潜水钻Φ150cm 以内输送泵砼	10m3 实体	26.380	132379		15274	1996	3302	20572		1656	1622	5007	8058	1107	38022	1441.32
147	4-4-8 -26	灌注桩集中加工主 钢筋(焊接连接)	1t	2.680	10947		625		797	1422		64	277	267	671	81	2782	1038.06
148	4-4-8 -26	灌注桩集中加工主 钢筋(焊接连接)	1t	19.400	77553		4527		5766	10293		459	1962	1933	4750	582	19979	1029.85
149	4-7-33-1	平板拖车运输钢筋	100t	0.221	825		92		413	505		21	12	65	51	20	674	3049.77

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		笼1km																
150	4-4-8-28	灌注桩检测管	1t	3.020	15687		1148		538	1686		256	721	457	990	123	4233	1401.66
15	4-4-4	陆上桩径120cm以内																
1	-22	孔深40m以内 软石	10m	19.895	193422		27681	3019	151275	181975		8320	8890	15699	12512	6822	234218	11772.71
15	4-4-4	陆上桩径150cm以内																
2	-46	孔深40m以内 软石	10m	6.770	73636		10297	1597	57463	69357		3151	3384	5907	4762	2597	89158	13169.57
153	QL02	下部构造	m2/m	540.000													265527	491.72
154	QL0201	桥台	m3	147.300	491456		97541	14546	29514	141601		8735	12925	33376	30480	6813	233930	1588.12
15	4-6-2	轻型墩台钢筋混凝土	10m3															
5	-1	土	实体	14.730	95450		16930	5234	7111	29275		2399	2611	5847	5967	1383	47482	3223.49
15	4-6-2	现场加工实体式墩																
6	-10	台钢筋	1t	8.900	37309		4076		1505	5581		226	944	1555	2286	318	10910	1225.84
15	4-6-1	承台混凝土（输送	10m3															
7	-9	泵有底模）	实体	26.800	127055		19223	4743	5574	29540		2255	2257	6381	7815	1447	49695	1854.29
15	4-6-1	承台混凝土（输送	10m3															
8	-10	泵无底模）	实体	1.480	6267		844	176	247	1267		97	95	279	384	64	2186	1477.03
159	4-6-1-13	现场加工承台钢筋	1t	24.490	97650		10370		2349	12719		574	2471	3678	5981	763	26186	1069.25
16	4-6-3	墩、台帽混凝土泵	10m3															
0	-2	送	实体	3.420	19906		3074	925	1827	5826		461	474	1070	1238	272	9341	2731.29

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程第 14 页 共 18 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	4-6-3	现场加工桥（涵）																
1	-5	台帽钢筋	1t	3.940	16473		2349		285	2634		102	417	794	1009	149	5105	1295.69
162	4-6-4-7	耳背墙混凝土	10m3实体	8.220	51589		12574	3433	9368	25375		1508	2371	4566	3295	1113	38228	4650.61
16	4-6-4	现场加工耳背墙钢																
3	-11	筋	1t	0.280	1140		152		14	166		7	29	51	70	10	333	1189.29
16	4-6-4	现场加工耳背墙钢																
4	-11	筋	1t	0.122	508		66		6	72		3	13	22	31	4	145	1188.52
16	4-1-3	1.0m3以内挖掘机挖	1000m															
5	-3	基坑≤1500m3土方	3	0.804	11666		7657		1136	8793		374	311	2593	734	384	13189	16404.23
166	4-11-2-1	锥坡填土	10m3实体	53.600	24495		19918			19918		706	870	6434	1549	884	30361	566.44
167	4-6-3-2	挡块混凝土泵送	10m3实体	0.130	614		117	35	69	221		15	28	41	39	10	354	2723.08
168	4-6-3-5	现场加工挡块钢筋	1t	0.320	1334		191		23	214		8	34	65	82	12	415	1296.88
169	QL0202	桥墩	m3	73.000	72745		9788	4941	4294	19023		1250	1854	3422	4506	903	30958	424.08
17	4-6-2	圆柱式墩台混凝土	10m3															
0	-15	泵送（高10m以内）	实体	7.300	41381		5615	2689	2732	11036		843	986	1922	2567	521	17875	2448.63
17	4-6-2	现场加工柱式墩台1																
1	-24	0m以内主筋焊接连 接	1t	1.140	4747		581		184	765		29	120	217	291	43	1465	1285.09
172	4-6-2-24	现场加工柱式墩台1	1t	0.160	679		82		26	108		4	17	31	42	6	208	1300.00

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程
 第 15 页
 共 18 页
 03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0m以内主筋焊接连接																
173	4-6-4-2	盖梁泵送	10m3实体	1.750	12379		1664	2225	772	4661		279	378	572	774	200	6864	3922.29
174	4-6-4-9	现场加工盖梁钢筋	1t	2.870	12252		1637		513	2150		78	310	609	751	117	4015	1398.95
175	4-6-3-2	挡块混凝土泵送	10m3实体	0.100	473		90	27	53	170		12	22	31	30	8	273	2730.00
176	4-6-3-5	现场加工挡块钢筋	1t	0.200	834		119		14	133		5	21	40	51	8	258	1290.00
177	QL0203	支座垫石	m3	0.700	1420		233	37	109	379		28	43	81	89	19	639	912.86
178	4-6-2-87	板式支座混凝土	10m3实体	0.070	628		138	37	106	281		23	23	50	40	13	430	6142.86
179	4-6-2-88	现场加工支座垫石钢筋	1t	0.200	792		95		3	98		5	20	31	49	6	209	1045.00
180	QL04	桥面铺装	m2	540.000													13600	25.19
181	QL0402	水泥混凝土铺装	m3	39.400	40805		5257	267	1709	7233		429	853	1883	2500	387	13285	337.18
182	4-6-1-3-6	防水混凝土面层泵送	10m3实体	3.940	19862		2281	267	861	3409		295	323	794	1217	181	6219	1578.43
183	4-6-1-3-8	水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上）	1t	4.850	20943		2976		848	3824		134	530	1089	1283	206	7066	1456.91
184	QL0403	桥面排水	个	36.000	1831		62			62		25	84	20	115	9	315	8.75
185	4-11-7-13	泄水管	10个	3.600	1831		62			62		25	84	20	115	9	315	87.50

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程第 16 页 共 18 页03-1 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
186	QL05	桥梁附属结构	m2	540.000													46607	86.31
187	QL0501	桥梁支座	个	12.000													4177	348.08
188	QL050101	板式橡胶支座	dm3	187.000	16617		1616		331	1947		96	420	574	1018	122	4177	22.34
189	4-7-27-3	安装板式橡胶支座	1dm3	93.500	5417		808			808		33	137	261	332	47	1618	17.30
190	4-7-27-4	安装四氟板式橡胶组合支座	1dm3	93.500	11200		808		331	1139		63	283	313	686	75	2559	27.37
191	QL0502	伸缩缝	m	18.000													7304	405.78
192	QL050201	模数式伸缩缝	m	18.000	25454		2507	12	1217	3736		199	651	942	1563	213	7304	405.78
193	4-11-7-1	模数式伸缩缝(伸缩量80mm)	1m	18.000	20582		1400		1048	2448		119	521	563	1261	147	5059	281.06
194	4-11-7-5	预留槽混凝土	10m3	0.280	2047		598	12	70	680		61	59	200	129	34	1163	4153.57
195	4-11-7-6	模数式伸缩缝预留槽钢筋	1t	0.620	2825		509		99	608		19	71	179	173	32	1082	1745.16
196	QL0503	护栏与护网	m	120.000													35126	292.72
197	QL050304	桥梁混凝土防撞护栏	m	120.000	74132		16131	4618	812	21561		985	1648	5349	4560	1023	35126	292.72
198	5-1-1-5	现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土	10m3	3.600	21632		4978	1902	311	7191		529	591	1665	1351	340	11667	3240.83
199	5-1-1-5	现浇钢筋混凝土墙	10m3实体	5.140	29626		7107	2716	444	10267		309	478	2377	1807	457	15695	3053.50

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94 (%)	税率 3 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		式护栏墙体混凝土																
200	5-1-1 -6	现浇钢筋混凝土墙 式护栏墙体钢筋	1t	5.320	22874		4046		57	4103		147	579	1307	1402	226	7764	1459.40
201	QL06	其他工程	m2/m	540.000													53230	98.57
202	QL0601	桥头搭板	m3	43.500	42484		7500	241	1044	8785		374	986	2533	2604	458	15740	361.84
203	4-6-14-1	搭板混凝土	10m3实体	4.350	21927		5301	241	310	5852		249	466	1767	1345	290	9969	2291.72
204	4-6-1 4-4	集中加工桥头搭板 钢筋	1t	5.090	20557		2199		734	2933		125	520	766	1259	168	5771	1133.79
205	QL060 2	浆砌片石锥坡及护 坡	m3	127.000	48136		22253	665	432	23350		1021	1734	7270	3023	1092	37490	295.20
206	4-5-2 -7	浆砌片石锥坡、沟 、槽、池	10m3	12.700	31027		9549	665	432	10646		540	1102	3166	1941	522	17917	1410.79
207	4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂	10m3实体	2.500	2256		627			627		52	104	203	143	34	1163	465.20
208	4-11-2-1	锥坡填土	10m3实体	32.500	14853		12077			12077		429	528	3901	939	536	18410	566.46
209	106	交叉工程	处	6.000													8321	1386.83
210	10601	平面交叉	处	6.000													8321	1386.83
211	10601 02	公路与等外公路平 面交叉	处	6.000													8321	1386.83
212	LM02	水泥混凝土路面	m2	389.300													7798	20.03

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94 (%)	税率 3 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213	LM0201	路面垫层	m2	397.100													809	2.04
214	LM020101	碎石垫层	m2	397.100	6020		17		181	198		50	147	21	369	24	809	2.04
215	2-1-1	机械铺碎石压实厚度15cm	1000m2	0.397	6020		17		181	198		50	147	21	369	24	809	2037.78
216	LM0205	水泥混凝土面层	m2	389.300													6989	17.95
217	LM020501	水泥混凝土	m2	389.300	22971		2222	35	1425	3682		274	562	853	1414	204	6989	17.95
218	2-2-1	轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面	0.389	22971		2222	35	1425	3682		274	562	853	1414	204	6989	17966.58
219	LM06	挖除旧路面	m2	179.600	753		31		358	389		24	15	33	47	15	523	2.91
220	2-3-1	挖掘机整体挖除路面	10m3	3.592	469		31		223	254		16	11	26	29	10	346	96.33
221	1-1-1	20t以内自卸汽车运石3km	1000m3天然密实方	0.036	284				135	135		8	4	7	18	5	177	4916.67
222	110	专项费用	元														315655	
223	11001	施工场地建设费	元														278039	
224	11002	安全生产费	元														37616	
合 计					4448372	0	702204	88625	610937	1414599	0	79234	126435	269150	275690	64574	2545337	0.00

编制：

复核：