

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程		生产	%	数量
1001001	人工	工日	86.42	8125.519	22.500	4034.967	1094.927	2946.854	26.271				
1051001	机械工	工日	86.42	1516.388		823.736	196.596	489.841	6.211				
1511018	普C50-42.5-2(商)	m3		2.856				2.856					
1511043	普C50-42.5-4(商)	m3		0.714				0.714					
1511061	泵C20-32.5-2(商)	m3		67.820				67.820					
1511063	泵C30-32.5-2(商)	m3		36.720				36.720					
1511064	泵C35-32.5-2(商)	m3		35.568				35.568					
1511065	泵C35-42.5-2(商)	m3		150.246				150.246					
1511084	泵C30-32.5-4(商)	m3		323.090				323.090					
1511085	泵C35-32.5-4(商)	m3		75.920				75.920					
1511087	泵C40-32.5-4(商)	m3		18.200				18.200					
1511102	水C30-32.5-4(商)	m3		322.891				322.891					
1511113	防C40-42.5-4(商)	m3		40.976				40.976					
1517001	预制构件	m3		3.131		3.131							
2001001	HPB300钢筋	t		17.618		0.086	3.385	14.145	0.001				
2001002	HRB400钢筋	t		79.779		0.718	6.126	72.935					
2001019	钢丝绳	t		0.213				0.213					
2001020	钢纤维	t		0.015				0.015					
2001021	8~12号铁丝	kg		572.675	21.000	536.676		14.999					
2001022	20~22号铁丝	kg		195.874		3.793	19.996	172.085					
2003004	型钢	t	3291.00	0.315	0.075	0.032	0.013	0.195					
2003005	钢板	t		1.282	0.250			1.032					

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 2 页 共 6 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程			%	数量
2003008	钢管	t		3.396				3.396					
2003025	钢模板	t	4450.44	4.957		0.005		4.952					
2003026	组合钢模板	t	4302.00	4.697		4.606		0.091					
2003028	安全爬梯	t		0.183				0.183					
2009011	电焊条	kg		404.392		0.822	3.282	400.288					
2009012	钢筋连接套筒	个		0.988		0.988							
2009013	螺栓	kg		314.653				314.653					
2009028	铁件	kg		13943.129	57.500	13114.849		770.780					
2009030	铁钉	kg		7.613		0.163		7.450					
2009033	铸铁管	kg		504.000				504.000					
2009034	U形锚钉	kg		10.368		10.368							
3001001	石油沥青	t		2.127		0.258	1.378	0.453	0.039				
3003001	重油	kg		45.584				45.606					
3003002	汽油	kg		49.369				49.356					
3003003	柴油	kg		39395.758		35026.848	2374.139	1884.430	110.346				
3005001	煤	t		0.328			0.275	0.042	0.008			1.00	0.003
3005002	电	kW·h	0.88	104736.969		4114.393	4060.567	96436.644	124.853				
3005004	水	m3	2.91	6311.566		2871.366	425.680	3002.850	11.670				
4003001	原木	m3	1022.00	10.779		10.222		0.557					
4003002	锯材	m3		2.445			0.751	1.671	0.023				
4003003	枕木	m3		0.009				0.009					
4013001	草籽	kg		56.270		55.713						1.00	0.557

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 3 页 共 6 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程		生产	%	数量
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m		467.964		460.008		7.956					
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)	m		291.076		291.076							
5007001	土工布	m2		25.963		25.963							
5007003	土工格栅	m2		350.272		350.272							
5009012	油毛毡	m2		71.660				71.660					
5501003	黏土	m3	11.65	278.085		40.560		229.425				3.00	8.100
5501006	砂砾土	m3	21.36	400.071				388.418				3.00	11.653
5501007	种植土	m3	11.65	397.789		386.203						3.00	11.586
5503004	砂	m3		997.926		973.586						2.50	24.340
5503005	中(粗)砂	m3		2879.743		1319.174	1292.314	161.512	36.504			2.50	70.238
5503007	砂砾	m3		47.186				46.719				1.00	0.467
5503012	石渣	m3		1985.865		1966.203						1.00	19.662
5503014	石屑	m3		0.985				0.975				1.00	0.010
5505005	片石	m3		723.551		577.501		146.050					
5505012	碎石(2cm)	m3		180.979		168.764		10.423				1.00	1.792
5505013	碎石(4cm)	m3		2624.818		22.937	2331.975	178.053	65.865			1.00	25.988
5505015	碎石(8cm)	m3		1842.938		1824.698		-0.007				1.00	18.247
5505016	碎石	m3		3120.857		2.414	3013.439		74.104			1.00	30.900
5509001	32.5级水泥	t		1900.733		700.132	1059.167	92.698	29.917			1.00	18.819
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根		15.000	15.000								
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m		23.735		23.735							
6001002	四氟板式橡胶组合支座	dm3		93.500				93.500					

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 4 页 共 6 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程			%	数量
6001003	板式橡胶支座	dm3		93.500				93.500					
6003001	模数式伸缩装置80型	m		18.000				18.000					
7001009	120/20聚乙烯绝缘电力电缆	m		1575.000	1575.000								
7801001	其他材料费	元		20317.261	789.000	9359.593	3498.211	6567.256	103.202				
7901001	设备摊销费	元		21152.474	18489.500			2662.974					
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	435.51	3.680		3.449		0.231					
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	520.73	17.062		17.062							
8001006	135kW以内履带式推土机	台班	831.30	2.654		2.654							
8001025	0. 6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	514.10	1.126		1.126							
8001027	1. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	597.96	107.621		107.621							
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	777.55	7.089		6.801			0.287				
8001035	1. 0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	531.18	5.827				5.827					
8001045	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	202.55	1.171		0.155		1.016					
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	542.07	30.015		25.549	4.359		0.107				
8001079	8～10t光轮压路机	台班	204.02	0.032				0.032					
8001080	10～12t光轮压路机	台班	242.89	0.413		0.413							
8001081	12～15t光轮压路机	台班	269.63	7.850		3.788	3.713	0.258	0.091				
8001083	18～21t光轮压路机	台班	292.62	7.278			7.103		0.175				
8001085	0. 6t以内手扶式振动碾	台班	120.94	16.687			16.687						
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	423.51	30.940		30.940							
8001095	蛙式夯土机	台班	30.40	0.845		0.845							
8003077	2. 5-4. 5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	924.33	5.794			5.634		0.159				

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交叉工程		生产	%	数量
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	246.07	94.897			90.394	1.694	2.809				
8003085	混凝土电动切缝机	台班	190.99	32.285			31.313		0.973				
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	159.63	82.752		75.294		7.458					
8005004	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	253.32	0.031		0.031							
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	118.58	2.138		0.233		1.905					
8005051	60m3/h以内混凝土输送泵	台班	1251.59	7.775				7.775					
8007009	15t以内载货汽车	台班	440.93	1.799				1.799					
8007014	8t以内自卸汽车	台班	295.61	17.630		17.630							
8007019	20t以内自卸汽车	台班	532.96	238.471		238.218			0.253				
8007024	20t以内平板拖车组	台班	579.10	0.400				0.400					
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	695.18	21.917			21.274		0.643				
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	126.20	8.275		0.080		8.196					
8009020	20t以内轮胎式起重机	台班	781.81	0.148				0.148					
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	386.49	1.918				1.918					
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	464.36	49.714		48.697		1.017					
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	585.69	1.031				1.031					
8009028	16t以内汽车式起重机	台班	725.00	2.066				2.066					
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1021.82	26.828				26.828					
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	154.08	5.656				5.656					
8009083	100kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	246.62	0.148				0.148					
8011035	Φ1500mm以内回旋钻机	台班	1323.96	153.259				153.259					
8011056	泥浆分离器	台班	393.25	3.467				3.466					

编制：

复核：

