

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建安费	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	101	临时工程	公路公里															8389	
2	10104	临时供电设施	总额	1.000	49214		1944	247		2191		519	1749	628	3058	244	55412	8389	8389.00
3	102	路基工程	km	1.803														1063376	589781.48
4	LJ01	场地清理	km	1.803														173104	96008.87
5	LJ0101	清理与掘除	km	1.803														89712	49757.07
6	LJ010102	伐树、挖根	棵	3091.000	70749		32055		18409	50464		2041	2514	11562	4473	2132	93471	73186	23.68
7	LJ010103	推除草皮	m2	14743.000	4248				2206	2206		123	151	148	269	87	5026	2984	0.20
8	LJ010104	拆除房屋（含外运建筑垃圾）	m2	317.300	7933					7933							7933	7933	25.00
9	LJ010105	拆除砖围墙及护坡	m3	94.000	1112		28		485	513		32	20	55	69	20	1308	709	7.54
10	LJ010106	拆除路灯及标志牌	块	4.000	400					400							400	400	100.00
11	LJ010107	拆除砼电杆	根	5.000	750					750							750	750	150.00
12	LJ010108	拆除电缆	m	750.000	3750					3750							3750	3750	5.00
13	LJ0101	清理回填工程	km	1.803														70982	39368.83
14	LJ010101	清除表土（集中堆放）	m3	6387.000	59045		3698		26548	30246		1806	1257	3235	3689	1207	70239	41440	6.49
15	LJ010102	回填土	m3	4632.000	45479		841		20928	21769		1365	879	1834	2835	860	53252	29542	6.38
16	LJ0102	挖除旧路面	m2	4250.800														12410	2.92
17	LJ010201	挖除水泥混凝土路	m3	850.160	17810		735		8473	9208		569	373	784	1114	362	21012	12410	14.60

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 2 页 共 6 页

03-3 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建 安费	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5. 94 (%)	税率 3 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		面																	
18	LJ02	路基挖方	m3	22914.000														122682	5.35
19	LJ0201	挖土方	m3	22914.000	185197		5347		86111	91458		5517	3411	7192	11531	3573	216421	122682	5.35
20	LJ03	路基填方	m3	5677.000														36476	6.43
21	LJ0301	利用土方填筑	m3	1715.000	6154		311		2667	2978		198	164	412	387	124	7439	4263	2.49
22	LJ0302	借土方填筑	m3	3962.000	48086		1643		21928	23571		1462	997	2242	3003	938	56728	32213	8.13
23	LJ05	特殊路基处理	km	0.670														66389	99088.06
	LJ050	挖除淤泥（就近堆																	
24	1	放）	m3	3258.000	20710		1830		9225	11055		663	552	1479	1302	452	25158	15503	4.76
25	LJ0502	挖除素填土	m3	5120.000	35832		1372		16540	17912		1079	701	1558	2234	705	42109	24189	4.72
26	LJ0503	回填片石	m3	1629.000	83820		2435		2142	4577		752	2049	1040	5145	407	93213	13970	8.58
27	LJ0504	回填土方	m3	5120.000	18372		929		7961	8890		589	490	1232	1155	371	22209	12727	2.49
28	LJ06	低填浅挖路基处理	m3	1856.000	34789		834		16083	16917		1042	661	1389	2168	664	40713	22841	12.31
		陡坡路堤或挖填交																	
29	LJ07	接工程	km	0.100	7811		892		1509	2401		153	176	394	483	108	9125	3715	37150.00
		路基防护与加固工																	353948.4
30	LJ07	程	km	1.803														638169	2
	LJ070	一般边坡防护与加																	353948.4
31	1	固	km	1.803														638169	2

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建 安费	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	LJ070101	人工撒草籽	m2	5408.600	17764		6404	4499		10903		284	491	2068	1101	445	22153	15292	2.83
33	LJ070102	路肩挡土墙	m3	2555.600	1052422		260667	36004	43650	340321		17461	36492	89473	65720	16484	1278052	565951	221.46
34	LJ070103	预制块护坡	m3	26.300	21254		5275	244	235	5754		315	681	1744	1322	295	25611	10111	384.45
35	LJ070104	混凝土矩形沟0.6*0.6m	m	540.000	65721		18636	2498	1133	22267		1107	2319	6191	4107	1080	80525	37071	68.65
36	LJ070105	钢筋砼盖板沟0.4*0.4	m	70.000	15570		4253	466	250	4969		238	518	1410	971	244	18951	8350	119.29
37	LJ070106	DN500混凝土排水管	m	23.500	4043		517	4	200	721		56	140	185	251	41	4716	1394	59.32
38	103	路面工程	km	1.803														304082	168653.36
39	LM02	水泥混凝土路面	m2	12519.800														279838	22.35
40	LM0201	路面垫层	m2	16143.600														32913	2.04
41	LM020101	碎石垫层	m2	16143.600	244808		698		7350	8048		2054	5986	847	15019	959	269673	32913	2.04
42	LM0205	水泥混凝土面层	m2	12519.800														246925	19.72
43	LM020501	水泥混凝土	m2	12519.800	803714		75414	1280	46313	123007		9386	19651	28745	49465	6908	917869	237162	18.94
44	LM020502	钢筋	t	8.640	37063		4435		173	4608		216	938	1447	2270	284	42218	9763	1129.98
45	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3	794.600														24244	30.51
46	LM0402	路肩	m3	794.600														24244	30.51
47	LM040201	培路肩	m3	794.600	20059		14077		2018	16095		679	490	5013	1261	706	28208	24244	30.51
48	104	桥梁涵洞工程	km															845514	

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制 范 围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 4 页 共 6 页

03-3 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建 安费	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5. 94 (%)	税率 3 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	10401	涵洞工程	m/道	58.000														77484	1335.93
50	HD01	管涵	m/道	43.000	47298		14398	5649	2383	22430		871	1540	4971	2953	983	58616	33748	784.84
51	HD02	盖板涵	m/道	15.000	68122		17734	5760	5037	28531		1240	2255	6180	4253	1277	83327	43736	2915.73
52	10403	中桥工程	m/座	60.000														768030	12800.50
53	1040304	预制小箱梁桥	m2/m	540.000														768030	1422.28
54	QL01	基础工程	m3	263.800														389066	1474.85
55	QL0102	桩基础	m3/m	263.800														389066	1474.85
56	QL010201	灌注桩基础	m3	263.800	504449		59644	6612	219554	285810		13927	16868	29335	31794	11332	607705	389066	1474.85
57	QL02	下部构造	m2/m	540.000														265527	491.72
58	QL0201	桥台	m3	147.300	491456		97541	14546	29514	141601		8735	12925	33376	30480	6813	583785	233930	1588.12
59	QL0202	桥墩	m3	73.000	72745		9788	4941	4294	19023		1250	1854	3422	4506	903	84680	30958	424.08
60	QL0203	支座垫石	m3	0.700	1420		233	37	109	379		28	43	81	89	19	1680	639	912.86
61	QL04	桥面铺装	m2	540.000														13600	25.19
62	QL0402	水泥混凝土铺装	m3	39.400	40805		5257	267	1709	7233		429	853	1883	2500	387	46857	13285	337.18
63	QL0403	桥面排水	个	36.000	1831		62			62		25	84	20	115	9	2084	315	8.75
64	QL05	桥梁附属结构	m2	540.000														46607	86.31
65	QL0501	桥梁支座	个	12.000														4177	348.08
66	QL050101	板式橡胶支座	dm3	187.000	16617		1616		331	1947		96	420	574	1018	122	18847	4177	22.34
67	QL0502	伸缩缝	m	18.000														7304	405.78

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 5 页 共 6 页

03-3 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建 安费	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 5.94(%)	税率 3(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68	QL050201	模数式伸缩缝	m	18.000	25454		2507	12	1217	3736		199	651	942	1563	213	29022	7304	405.78
69	QL0503	护栏与护网	m	120.000														35126	292.72
70	QL050304	桥梁混凝土防撞护栏	m	120.000	74132		16131	4618	812	21561		985	1648	5349	4560	1023	87697	35126	292.72
71	QL06	其他工程	m2/m	540.000														53230	98.57
72	QL0601	桥头搭板	m3	43.500	42484		7500	241	1044	8785		374	986	2533	2604	458	49439	15740	361.84
73	QL0602	浆砌片石锥坡及护坡	m3	127.000	48136		22253	665	432	23350		1021	1734	7270	3023	1092	62276	37490	295.20
74	106	交叉工程	处	6.000														8321	1386.83
75	10601	平面交叉	处	6.000														8321	1386.83
76	1060102	公路与等外公路平面交叉	处	6.000														8321	1386.83
77	LM02	水泥混凝土路面	m2	389.300														7798	20.03
78	LM0201	路面垫层	m2	397.100														809	2.04
79	LM020101	碎石垫层	m2	397.100	6020		17		181	198		50	147	21	369	24	6631	809	2.04
80	LM0205	水泥混凝土面层	m2	389.300														6989	17.95
81	LM020501	水泥混凝土	m2	389.300	22971		2222	35	1425	3682		274	562	853	1414	204	26278	6989	17.95
82	LM06	挖除旧路面	m2	179.600	753		31		358	389		24	15	33	47	15	887	523	2.91
83	110	专项费用	元															315655	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 6 页 共 6 页

03-3 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建 安费	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率	税率		合计	单价
															5.94(%)	3(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84	11001	施工场地建设费	元														278039	278039	
85	11002	安全生产费	元														37616	37616	
合 计					4448372	0	702204	88625	610937	1414599	0	79234	126435	269150	275690	64574	5579110	2545337	0.00

编制:

复核: