

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

第 1 页 共 6 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				东杏线对接环鄱阳湖 一级公路建设工程				
1001001	人工	工日	8125.519	8125.519				
1051001	机械工	工日	1516.388	1516.388				
1511018	普C50-42.5-2(商)	m3	2.856	2.856				
1511043	普C50-42.5-4(商)	m3	0.714	0.714				
1511061	泵C20-32.5-2(商)	m3	67.820	67.820				
1511063	泵C30-32.5-2(商)	m3	36.720	36.720				
1511064	泵C35-32.5-2(商)	m3	35.568	35.568				
1511065	泵C35-42.5-2(商)	m3	150.246	150.246				
1511084	泵C30-32.5-4(商)	m3	323.090	323.090				
1511085	泵C35-32.5-4(商)	m3	75.920	75.920				
1511087	泵C40-32.5-4(商)	m3	18.200	18.200				
1511102	水C30-32.5-4(商)	m3	322.891	322.891				
1511113	防C40-42.5-4(商)	m3	40.976	40.976				
1517001	预制构件	m3	3.131	3.131				
2001001	HPB300钢筋	t	17.618	17.618				
2001002	HRB400钢筋	t	79.779	79.779				
2001019	钢丝绳	t	0.213	0.213				
2001020	钢纤维	t	0.015	0.015				
2001021	8~12号铁丝	kg	572.675	572.675				
2001022	20~22号铁丝	kg	195.874	195.874				
2003004	型钢	t	0.315	0.315				
2003005	钢板	t	1.282	1.282				

编制：

复核：

表A. 0. 2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

第 2 页 共 6 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				东杏线对接环鄱阳湖 一级公路建设工程				
2003008	钢管	t	3.396	3.396				
2003025	钢模板	t	4.957	4.957				
2003026	组合钢模板	t	4.697	4.697				
2003028	安全爬梯	t	0.183	0.183				
2009011	电焊条	kg	404.392	404.392				
2009012	钢筋连接套筒	个	0.988	0.988				
2009013	螺栓	kg	314.653	314.653				
2009028	铁件	kg	13943.129	13943.129				
2009030	铁钉	kg	7.613	7.613				
2009033	铸铁管	kg	504.000	504.000				
2009034	U形锚钉	kg	10.368	10.368				
3001001	石油沥青	t	2.127	2.127				
3003001	重油	kg	45.584	45.584				
3003002	汽油	kg	49.369	49.369				
3003003	柴油	kg	39395.758	39395.758				
3005001	煤	t	0.328	0.328				
3005002	电	kW·h	104736.969	104736.969				
3005004	水	m3	6311.566	6311.566				
4003001	原木	m3	10.779	10.779				
4003002	锯材	m3	2.445	2.445				
4003003	枕木	m3	0.009	0.009				
4013001	草籽	kg	56.270	56.270				

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

第 3 页 共 6 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				东杏线对接环鄱阳湖 一级公路建设工程				
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	467.964	467.964				
5001014	PVC塑料管(Φ100mm)	m	291.076	291.076				
5007001	土工布	m2	25.963	25.963				
5007003	土工格栅	m2	350.272	350.272				
5009012	油毛毡	m2	71.660	71.660				
5501003	黏土	m3	278.085	278.085				
5501006	砂砾土	m3	400.071	400.071				
5501007	种植土	m3	397.789	397.789				
5503004	砂	m3	997.926	997.926				
5503005	中(粗)砂	m3	2879.743	2879.743				
5503007	砂砾	m3	47.186	47.186				
5503012	石渣	m3	1985.865	1985.865				
5503014	石屑	m3	0.985	0.985				
5505005	片石	m3	723.551	723.551				
5505012	碎石(2cm)	m3	180.979	180.979				
5505013	碎石(4cm)	m3	2624.818	2624.818				
5505015	碎石(8cm)	m3	1842.938	1842.938				
5505016	碎石	m3	3120.857	3120.857				
5509001	32.5级水泥	t	1900.733	1900.733				
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	15.000	15.000				
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	23.735	23.735				
6001002	四氟板式橡胶组合支座	dm3	93.500	93.500				

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

第 4 页 共 6 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				东杏线对接环鄱阳湖 一级公路建设工程				
6001003	板式橡胶支座	dm3	93.500	93.500				
6003001	模数式伸缩装置80型	m	18.000	18.000				
7001009	120/20聚乙烯绝缘电力电缆	m	1575.000	1575.000				
7801001	其他材料费	元	20317.261	20317.261				
7901001	设备摊销费	元	21152.474	21152.474				
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	3.680	3.680				
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	17.062	17.062				
8001006	135kW以内履带式推土机	台班	2.654	2.654				
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1.126	1.126				
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	107.621	107.621				
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	7.089	7.089				
8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	台班	5.827	5.827				
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	1.171	1.171				
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	30.015	30.015				
8001079	8~10t光轮压路机	台班	0.032	0.032				
8001080	10~12t光轮压路机	台班	0.413	0.413				
8001081	12~15t光轮压路机	台班	7.850	7.850				
8001083	18~21t光轮压路机	台班	7.278	7.278				
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	16.687	16.687				
8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	台班	30.940	30.940				
8001095	蛙式夯土机	台班	0.845	0.845				
8003077	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	5.794	5.794				

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

第 5 页 共 6 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围				
				东杏线对接环鄱阳湖 一级公路建设工程				
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	94.897	94.897				
8003085	混凝土电动切缝机	台班	32.285	32.285				
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	82.752	82.752				
8005004	500L以内强制式混凝土搅拌机	台班	0.031	0.031				
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	2.138	2.138				
8005051	60m ³ /h以内混凝土输送泵	台班	7.775	7.775				
8007009	15t以内载货汽车	台班	1.799	1.799				
8007014	8t以内自卸汽车	台班	17.630	17.630				
8007019	20t以内自卸汽车	台班	238.471	238.471				
8007024	20t以内平板拖车组	台班	0.400	0.400				
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	21.917	21.917				
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	8.275	8.275				
8009020	20t以内轮胎式起重机	台班	0.148	0.148				
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	1.918	1.918				
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	49.714	49.714				
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	1.031	1.031				
8009028	16t以内汽车式起重机	台班	2.066	2.066				
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	26.828	26.828				
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	5.656	5.656				
8009083	100kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	0.148	0.148				
8011035	Φ1500mm以内回旋钻机	台班	153.259	153.259				
8011056	泥浆分离器	台班	3.467	3.467				

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

第 6 页 共 6 页

02-1 表

[illegible]

编制：

复核: